

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านศรีม่วง - โนนสำโรง บ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านศรีม่วง - โนนสำโรง บ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๙ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๗ ท่อน รวมจำนวน ๑๔ ท่อยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๔ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๕ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๖ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๗ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๘ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

จุดที่ ๙ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๗ ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโนนเมือง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๔๒,๐๓๘.๓๗ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) รายละเอียดแนบท้าย

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) รายละเอียดแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางกัลยา	জননক	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปนัดดา	লিডচুনত	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายพงศธร	নাকা	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนเมือง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านศรีม่วง – โนนสำโรง บ้านศรีม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 9 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 2 แแถวละ 7 ท่อน รวมจำนวน 14 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 6 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 6 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 4 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 7 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 5 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 6 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 6 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1 แแถว ละ 7 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 7 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 7 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 8 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 7 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย จุดที่ 9 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 7 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย

พิกัด จุดเริ่มต้น lat15.427649 ,long102.105624
 จุดสิ้นสุด lat 15.436582 long 102.114850

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีม่วง หมู่ที่ 5
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนเมือง

ประมาณการตามแบบ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 21 /2566
 ราคากลางคำนวณ ณ เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	543,936.65	1.3642	742,038.37	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	543,936.65		742,038.37	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			742,038.37	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)					


 (.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นางกัลยา จงนอก ผู้อำนวยการกองช่าง

 (.....) กรรมการ
 นางปนัดดา เลือดขุนทด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 (.....) กรรมการ
 นายพงศธร นาคา ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านศรีม่วง - โนนสำโรง บ้านศรีม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

พิกัด จุดเริ่มต้น lat15.427649 ,long102.105624

จุดสิ้นสุด lat 15.436582 long 102.114850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีม่วง หมู่ที่ 5

คำนวณราคาโดย นางกัลยา จงนอก

เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม

พ.ศ. 2567

แบบเลขที่

21 /2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)							
	- งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	บาท/ตร.ม.	6,400.00	1.73	11,072.00	1.3642	2.36	15,104.42
2	งานพื้นทาง							
	- พื้นทางหินคลุก	บาท/ลบ.ม.	640.00	727.00	465,280.00	1.3642	991.77	634,734.97
3	งานท่อระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ ชั้น 3 คสล.Ø 0.40 เมตร	บาท/ท่อน	20.00	617.45	12,349.00	1.3642	842.32	16,846.50
	- ท่อระบายน้ำชั้น 3 คสล.Ø 0.60 เมตร	บาท/ท่อน	47.00	1,090.62	51,259.14	1.3642	1,487.82	69,927.72
4	คอนกรีตลีน							
	คอนกรีตหยาบ	บาท/ลบ.ม.	2.82	1,410.11	3,976.51	1.3642	1,923.67	5,424.76

TOTAL

742,038.37

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

543,936.65

742,038.37

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(.....) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางกัลยา จงนอก

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....) กรรมการ

นางปนัดดา เลือดขุนทด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(.....) กรรมการ

นายพงษ์ธร นาคา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา