

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอ่างเก็บน้ำสระแจง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๑,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอ่างเก็บน้ำสระแจง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโนนเมือง เลขที่ ๘/๒๕๖๙ สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๘๒,๘๓๓.๔๔ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) รายละเอียดแนบท้าย

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) รายละเอียดแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางกัลยา	জনক	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติศักดิ์	কণ্ঠী	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๗.๓ นายพิชิตชัย	নাকেসুন্দর	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอ่างเก็บน้ำสระแจง บ้านสระแจง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระแจง หมู่ที่ 6

แบบเลขที่ 8/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนเมือง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ป้ายโครงการ	455,374.20	1.2799	582,833.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				582,833.44	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				582,833.44	บาท
		(ตัวอักษร)	ห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์		
ขนาดความยาว	13.4 เมตร	ราคาเฉลี่ย	43495.03 บาทต่อเมตร		
ขนาดพื้นที่	97.58 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	5973.12 บาทต่อตารางเมตร		

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานหลวงชนบท สืบจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานหลวงชนบท



.....กรรมการ

(นายพิชิตชัย นาคะสุนทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนเมือง



.....ประธานกรรมการ

(นางกัลยา จงนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน

งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอ่างเก็บน้ำสระแจง บ้านสระแจง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอกษาม

สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแจง หมู่ที่ 6

วันที่

30

เดือน มีนาคม

พ.ศ.2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อท่อ คสล.เดิม							
1	รื้อท่อ คสล. 1.00 ม.	12.00	ม.	438.00	5,256.00	1.2799	560.59	6,727.15
2	งานดินถม							
	งานดินยกกระดับ	60.00	ลบ.ม.	178.57	10,714.20	1.2799	228.55	13,713.10
3	งานท่อลอดเหลี่ยมชนิดหลายช่อง							
3.1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.41	ลบ.ม.	2,519.51	6,072.02	1.2799	3,224.72	7,771.58
3.2	คอนกรีต ค.3	45.53	ลบ.ม.	2,782.51	126,687.68	1.2799	3,561.33	162,147.56
3.3	เหล็ก RB 6	0.059	ตัน	23,875.96	1,408.68	1.2799	30,558.84	1,802.97
3.4	เหล็ก RB 9	0.064	ตัน	23,403.94	1,497.85	1.2799	29,954.70	1,917.10
3.5	เหล็ก DB 12	2.456	ตัน	22,023.51	54,089.74	1.2799	28,187.89	69,229.46
3.6	เหล็ก DB 16	1.216	ตัน	22,008.30	26,762.09	1.2799	28,168.42	34,252.800
3.7	ลวดผูกเหล็ก	94.90	กก.	33.91	3,218.06	1.2799	43.40	4,118.79
3.8	ไม้แบบ	194.86	ตร.ม.	387.71	75,549.17	1.2799	496.23	96,695.38
4	งานกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม							
4.1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.37	ลบ.ม.	2,519.51	5,971.24	1.2799	3,224.72	7,642.59
4.2	คอนกรีต ค.2	19.59	ลบ.ม.	2,733.51	53,549.46	1.2799	3,498.62	68,537.95
4.3	เหล็ก RB 6	0.029	ตัน	23,875.96	692.40	1.2799	30,558.84	886.20
4.4	เหล็ก RB 9	0.140	ตัน	23,403.94	3,276.55	1.2799	29,954.70	4,193.66
4.5	เหล็ก DB 12	1.836	ตัน	22,023.51	40,435.16	1.2799	28,187.89	51,752.97
4.6	เหล็ก DB 25	0.470	ตัน	21,470.31	10,091.05	1.2799	27,479.85	12,915.54
4.7	ลวดผูกเหล็ก	61.20	กก.	33.91	2,075.29	1.2799	43.40	2,656.17
4.8	ไม้แบบ	72.29	ตร.ม.	387.71	28,027.560	1.2799	496.23	35,872.47
					455,374.20			582,833.44

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

582,833.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

455,374.20

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.2799



กรรมการ

(นายพิชิตชัย นาคะสุนทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประธานกรรมการ

(นางกัลยา จงนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนเมือง