

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยยายมาท - บ้านหนองโบสถ์ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยยายมาท - บ้านหนองโบสถ์ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน ยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโนนเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๙ สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๘๓,๖๙๑.๐๕ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันหกกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) รายละเอียดแนบท้าย

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) รายละเอียดแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางกัลยา	জনক	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิชิตชัย	নাকেসুনথর	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพงศธร	নাকা	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนเมือง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยยายมาท - บ้านหนองโบสถ์ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 544 ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat 15.401375, long 102.123837 จุดสิ้นสุด lat 15.389176, long 102.131735) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 10 ท่อน ยานารอยต่อท่อด้วยปูนทราย (lat 15.389151, long 102.131749) พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโนนเมือง เลขที่ 10/2569


พิกัด จุดเริ่มต้น lat 15.401375, long 102.123837
 จุดสิ้นสุด lat 15.389176, long 102.131735


สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนเมือง


ประมาณการตามแบบ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 10 /2569

ราคากลางคำนวณ ณ เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	501,166.28	1.3642	683,691.05	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	501,166.28		683,691.05	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			683,691.05	
ตัวอักษร (หกแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)					


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายพงศธร นาคา)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 กรรมการ
 (นายพิชิตชัย นาคะสุนทร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 ประธานกรรมการ
 (นางกัลยา จงนอก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยยายมาท - บ้านหนองโบสถ์ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 544 ลบ.ม. (จุดเริ่มต้น lat 15.401375, long 102.123837 จุดสิ้นสุด lat 15.389176, long 102.131735) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 10 ท่อน ยานวรอยต่อท่อด้วยปูนทราย (lat 15.389151, long 102.131749) พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโนนเมือง เลขที่ 10/2569

พิกัด จุดเริ่มต้น lat 15.401375, long 102.123837
จุดสิ้นสุด lat 15.389176, long 102.131735

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง

คำนวณราคาโดย นางกัลยา จงนอก

เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ 10 /2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)							
	- งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	บาท/ตร.ม.	5,440.00	1.41	7,670.40	1.3642	1.95	10,463.96
2	งานพื้นที่ทาง							
	- พื้นที่ทางหินคลุก	บาท/ลบ.ม.	544.00	885.85	481,902.40	1.3642	1226.78	657,411.25
3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อระบายน้ำชั้น 3 คสล.Ø 0.60 เมตร	บาท/ท่อน	10.00	1,060.77	10,607.70	1.3642	1447.10	14,471.02
4	คอนกรีตลีน							
	คอนกรีตหยาบ	บาท/ลบ.ม.	0.60	1,642.96	985.78	1.3642	2255.53	1,344.82
TOTAL								683,691.05

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

501,166.28	683,691.05
-	-
-	-

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศธร นาคา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... กรรมการ

(นายพิชิตชัย นาคะสุนทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ

(นางกัลยา จงนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง