

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๑๗ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๒,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐๑๗ บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน

จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๘ ท่อน

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโนนเมือง เลขที่ ๔/๒๕๖๘ สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๔๖,๓๖๘.๙๕ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) รายละเอียดแนบท้าย

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) รายละเอียดแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางกัลยา	จรรยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิชิตชัย	นาคะสุนทร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพงศธร	นาคา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนเมือง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 35-017 บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 6 ท่อน (lat 15.401455, long 102.126400) จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 8 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. (lat 15.401795, long 102.127782) รายละเอียดตามแบบ ทด.โนนเมือง


พิกัด จุดเริ่มต้น lat15.401603 ,long102.125889
 จุดสิ้นสุด lat15.400008 ,long102.138190
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนเมือง

ประมาณการตามแบบ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 4 /2568
 ราคาากลางคำนวณ ณ เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	620,414.13	1.3642	846,368.95	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	620,414.13		846,368.95	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			846,368.95	
ตัวอักษร (แปดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)					


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายพงศธร นาคา)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 กรรมการ
 (นายพิชิตชัย นาคะสุนทร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 ประธานกรรมการ
 (นางกัลยา จงนอก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.35-017 บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด ดังนี้
 จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 6 ท่อน (lat 15.401455, long 102.126400) จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 8 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. (lat 15.401795, long 102.127782) รายละเอียดตามแบบ ทต.โนนเมือง

พิกัด จุดเริ่มต้น lat15.401603 ,long102.125889

จุดสิ้นสุด lat15.400008 ,long102.138190

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง

คำนวณราคาโดย นางกัลยา จงนอก

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ 4 /2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)							
	- งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	บาท/ตร.ม.	6,600.00	1.43	9,438.00	1.3642	1.95	12,875.32
2	งานพื้นทาง							
	- พื้นทางหินคลุก	บาท/ลบ.ม.	660.00	899.27	593,518.20	1.3642	1226.78	809,677.53
3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อระบายน้ำชั้น 3 คสล.Ø 0.60 เมตร	บาท/ท่อน	14.00	1,062.43	14,874.02	1.3642	1449.37	20,291.14
4	คอนกรีตลื่น							
	คอนกรีตหยาบ	บาท/ลบ.ม.	0.84	1,653.37	1,388.83	1.3642	2255.53	1,894.65
5	งานดิน							
	ดินถมปรับระดับ	บาท/ลบ.ม.	6.00	199.18	1,195.08	1.3642	271.72	1,630.32
TOTAL								846,368.95

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

620,414.13

846,368.95

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศธร นาคา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... กรรมการ

(นายพิชิตชัย นาคะสุนทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ

(นางกัลยา จงนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง